

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη μελέτη για την κατασκευή του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σκοπό έχει την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των αγροτών στους ελαιώνες κατά την ερχόμενη περίοδο ελαιοσυλλογής, καθώς η αγροτική οδοποιία σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες του παρελθόντος έτους, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκατασταθεί.

Περιλαμβάνει εργασίες για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση – βελτίωση οδοστρωμάτων αγροτικής οδοποιίας με Grader και την κατασκευή κοιτόστρωσης με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 οπλισμένου με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C σε διάφορες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αμαρίου.

Συγκεκριμένα, οι θέσεις κατασκευής του εν λόγω έργου είναι:

1. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Πατσού Δ.Ε. Συβρίτου
2. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Αποστόλων Δ.Ε. Συβρίτου
3. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Καλογέρου Δ.Ε. Συβρίτου
4. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Αμαρίου Δ.Ε. Συβρίτου
5. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Άνω Μέρους Δ.Ε. Συβρίτου

6. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Ελενών Δ.Ε. Συβρίτου
7. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 375 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Βισταγής Δ.Ε. Συβρίτου
8. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Μέρωνα Δ.Ε. Συβρίτου
9. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Πλατανίων Δ.Ε. Κουρητών
10. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Νιθαύρεως Δ.Ε. Κουρητών
11. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε τρεις αγροτικές οδούς συνολικού μήκους 250 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Αποδούλου Δ.Ε. Κουρητών (125 περίπου μέτρα αγροτικής οδού του οικισμού Ρίζικα, 50 περίπου μέτρα στον αγροτικής οδού του οικισμό Σάτας και 75 περίπου μέτρα αγροτικής οδού του οικισμού Αποδούλου)
12. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 250 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Κουρουτών Δ.Ε. Κουρητών
13. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 375 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Λοχριάς Δ.Ε. Κουρητών
14. Κατασκευή κοιτόστρωσης πάχους 10 εκατοστών σε αγροτική οδό μήκους 125 περίπου μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη Δ.Ε. Κουρητών

Οι εργασίες θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 15-2-2018

ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 15-2-2018

ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΜΑΡΙΟΥ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Υ.  
Δήμου Αμαρίου

ΜΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Σc.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.